

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建部分-室外站场配套设施工程

第1页, 共7页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金 额(元)  |         |        |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|--------|
|      |              |            |                                                                                    |      |        | 综合单价    | 合价      | 其中：暂估价 |
| 1    | 010101004001 | 挖基坑土方      | 1、人工挖基坑土方<br>一、二类土 深度在2m内//调：建筑面积在500m2以下<br>2、挖掘机挖装一般土方 一、二类土//调：建筑面积在500m2以下     | m3   | 21.230 | 7.48    | 158.80  |        |
| 2    | 010103001001 | 回填方        | 1、回填土 夯实机夯实 平地//调：建筑面积在500m2以下                                                     | m3   | 8.540  | 16.22   | 138.52  |        |
| 3    | 010103002001 | 余方弃置       | 1、挖掘机装土方 //调：建筑面积在500m2以下<br>2、自卸汽车运土方 运距10km//扩：A1-1-53+A1-1-54*9//调：建筑面积在500m2以下 | m3   | 12.690 | 37.89   | 480.82  |        |
| 4    | 010501003001 | 独立基础       | 1、其他混凝土基础 (普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 //调：建筑面积在500m2以下                            | m3   | 10.060 | 687.91  | 6920.37 |        |
| 5    | 010501001001 | 混凝土 C20 垫层 | 1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20 //调：建筑面积在500m2以下                               | m3   | 2.420  | 664.91  | 1609.08 |        |
| 6    | 010501003002 | 独立基础二次灌浆   | 1、二次灌浆 细石混凝土(普通预拌混凝土 C30)//换：普通预拌混凝土 C30 //调：建筑面积在500m2以下                          | m3   | 0.210  | 1143.13 | 240.06  |        |
| 本页小计 |              |            |                                                                                    |      |        |         | 9547.65 |        |