

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分-调度室室内装修工程

第1页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		弱电工程					5917.82	
1	030411004001	配线 CAT6	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 2、CAT6	m	45.640	4.86	221.81	
2	030411004002	绝缘电线 BVV-1.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 BVV-1.5	m	41.843	2.54	106.28	
3	030411001001	PC管 DN50	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50 2、PC管 DN50	m	4.200	31.96	134.23	
4	030411001002	PC管 DN25	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 2、PC管 DN25	m	6.300	12.68	79.88	
5	030411001003	PC管 DN20	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 2、PC管 DN20	m	45.601	8.74	398.55	
6	030411006001	弱电接线盒	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒	个	9.000	9.06	81.54	
7	030404017001	弱电接线箱	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1 2、弱电箱	台	1.000	1583.09	1583.09	
本页小计							2605.38	