

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分-调度室室内装修工程

第3页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	030904005001	声光报警器	1、声光报警器安装 2、声光报警器	个	1.000	136.97	136.97	
18	030904003001	紧急按钮	1、按钮安装 2、紧急按钮	个	1.000	114.39	114.39	
19	030904009001	无障碍报警控制器 DC36V	1、区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 2、无障碍报警控制器 DC36V	台	1.000	1227.47	1227.47	
20	030502007001	光纤1*G.657A	1、敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 2、光缆	m	10.000	4.36	43.60	
21	030502019001	双绞线缆测试	1、4对双绞线缆测试 五类以上	链路(点、芯)	4.000	22.43	89.72	
22	030502020001	光纤测试	1、光纤测试	链路(点、芯)	2.000	11.34	22.68	
		电气工程					11744.78	
23	030411004003	绝缘电线 BVV-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 BYJ-2.5	m	705.557	3.15	2222.50	
24	030411004004	绝缘电线 BVV-4	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 BYJ-4	m	56.610	3.89	220.21	
25	030411004005	绝缘电线 BVV-6	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 BYJ-6	m	49.361	5.12	252.73	
本页小计							4330.27	