

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分-室外站场配套设施工程

第1页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		室外路灯工程					82533.70	
1	030411004001	绝缘电线 BVV-4	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 BVV-4	m	1708.200	4.62	7891.88	
2	030408001001	铜芯电缆 YJV-5*6	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩：C4-8-1+补C4-8-1 2、铜芯电缆 YJV-5*6	m	139.405	30.12	4198.88	
3	030411001001	PC管 DN40	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40 2、PC管 DN40	m	698.360	23.22	16215.92	
4	030412001001	壁挂式投光灯 200W, LED	1、其他普通灯具安装 一般壁灯 2、壁挂式投光灯 200W, LED	套	2.000	341.81	683.62	
本页小计							28990.30	