

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分-调度室室内装修工程

第9页, 共11页

主 要 分 项 工 程 量 表						金 额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中：暂估价
53	031003013001	螺纹水表 DN25	1、螺纹水表 公称直径(mm以内) 25 2、螺纹水表 DN25 3、截止阀 DN25	个	2.000	155.70	311.40	
54	031004006001	蹲式大便器	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱 2、瓷蹲式大便器 3、冲洗器 DN32 4、螺纹管件 DN15 5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15	组	2.000	501.14	1002.28	
55	031004006002	坐式大便器	1、坐式大便器安装 连体水箱 2、连体坐便器 3、螺纹管件 DN15 4、金属软管 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15	组	1.000	634.13	634.13	
56	031004007001	挂式小便器	1、壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 2、挂式小便器 3、小便器排水附件 4、小便器冲水连接管 DN15 5、埋入式感应控制器	组	1.000	589.63	589.63	
57	031004014002	地漏 DN75	1、地漏安装 公称直径(mm以内) 80 2、地漏 DN75	个	4.000	54.58	218.32	
58	030413003001	打洞(孔)及修补	1、机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) Φ65 2、堵洞眼 每个洞口填堵体积(m3) 0.01以内	个	1.000	40.71	40.71	
本页小计							2796.47	