

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建部分-调度室室内装修工程

第3页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011102001002	贴800*800mm仿大理石抛光地砖	1、楼地面陶瓷地砖（每块周长mm）3200以内 水泥砂浆 结合层厚度50mm//扩：A1-12-75+A1-12-3*6//换：仿大理石抛光砖（综合） //调：建筑面积在500m2以下	m2	90.560	197.22	17860.24	
13	011106001001	台阶贴300*1200陶瓷地砖	1、铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 //换：瓷质梯级砖 300*1000	m2	20.220	187.00	3781.14	
14	011105002001	贴300*300踏步陶瓷三角砖	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆//调：建筑面积在500m2以下 //换：彩釉砖 300*300	m2	2.300	131.18	301.71	
15	011105002002	贴110*800仿大理石抛光地砖地脚线	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆//调：建筑面积在500m2以下 //换：仿大理石抛光砖（综合）	m2	22.320	213.74	4770.68	
本页小计							26713.77	