

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建部分-调度室室内装修工程

第1页, 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		土建部分-南朗海湾城公交枢纽站调度室装修工程						
1	010401001001	厕所沉箱架空	1、混水砖外墙 墙体厚度 1/4砖//调：建筑面积在500m2以下//换：60厚灰砂砖	m3	0.300	676.26	202.88	
2	010512001001	60mm厚预制钢筋水泥板	1、预制混凝土构件安装 整体板//调：建筑面积在500m2以下 2、混凝土整体板构件	m3	0.270	4422.65	1194.12	
3	010515001002	现浇构件钢筋Φ25以内	1、现浇构件带肋钢筋Φ25以内//调：建筑面积在500m2以下	t	0.009	5432.49	48.89	
4	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 2mm厚//扩：A1-10-89+A1-10-90//调：建筑面积在500m2以下	m2	78.320	70.97	5558.37	
5	011101006001	20厚1：3水泥砂浆找平	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm//调：建筑面积在500m2以下	m2	4.420	17.87	78.99	
6	011101006002	20厚1：2.5水泥砂浆找平	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换：预拌水泥砂浆 1:2.5	m2	4.420	21.10	93.26	
本页小计							7176.51	