

# 预算编制

## Budget Report

神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外  
站场配套设施工程(第二版)





# 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外 站场配套设施工程（第二版）预算编制报告

委托单位：中山城市建设集团有限公司

建设单位：中山市公共交通运输集团有限公司

编制单位：中量工程咨询有限公司

审核单位：深圳市信任行工程造价咨询有限公司

编制日期：2023年8月2日



THE  
JOURNAL OF THE  
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE

VOL. LXXV. PART 1. 1945.

LONDON: H. K. LEY, LTD., 1945.

PRINTED BY H. K. LEY, LTD., LONDON.

ALL RIGHTS RESERVED.

NO. 1. 1945.

1945.

1945.

1945.

1945.

1945.

1945.

1945.

1945.

# 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设施工程（第二版）预算编制报告

中量中山造价[2023]0171 号

中山城市建设集团有限公司：

根据贵司委托，我单位对（第二版）神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设施工程进行了预算编制，本次预算编制是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将预算编制情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目内容

- 1.神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设施工程

### （二）实施地点

1. 神湾繁花里公交枢纽站

### （三）实施单位

1. 委托单位：中山城市建设集团有限公司
2. 建设单位：中山市公共交通运输集团有限公司





## 二、编制依据及执行标准

### （一）图纸资料依据

1. 详见《神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设施工程（第二版）》及《施工图纸》电子版文件。

### （二）执行规范及定额

1. 计价方法：按清单计价，本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》等。

### （三）材料价格依据及取费标准

1. 材料价格：参考按 2023 年 5 月份中山市建设造价工程信息站发布的相关文件进行调整；按不高于指导价并结合市场价进行计取，如果指导价没有的，则按周边市场价的计取；

2. 预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基数，房屋建筑与装饰工程按 7.00% 计算，安装工程按 10.00% 计算；

3. 绿色施工安全防护措施费：以分部分项工程的人工费与施工机具费之和为计算基数，单独装饰装修工程按 13.00% 计算，安装工程按 35.77% 计算；

4. 税率：增值税销项税额执行粤建市函（2019）819 号文，采用一般计价方法计税，2019 年 4 月 1 日开始，增值税税率由 10% 调整为 9%，本预算增值税税率按 9% 计取。









### 三、主要说明事项

#### 土建部分：

1. 建筑废料外运运距按 10km 计算；
2. 拆墙体、开门洞等，考虑用水泥砂浆修复包含在其他材料费中；
3. 定额调整系数建筑面积 500m<sup>2</sup> 以下；
4. 大理石洗手台按成品价格计算包含安装费用；
5. 所有铝合金门、复合实木烤漆门、不锈钢门均为综合价；
6. 其他未尽事宜，以建设单位答复为准；

#### 安装部分：

1. 配电箱 AL1、配电箱 AL2 进线 YJV-1KV-5\*10-PC 各暂按 50 米考虑计算
2. 其他未尽事宜，以建设单位答复为准；

### 四、编制结果

本工程预算编制总金额为 411574.97 元，土建部分金额为 330974.00 元，安装部分金额为 80600.97 元，其中税前绿色施工安全防护措施费总金额为 15488.85 元。

工程总造价（大写）：肆拾壹万壹仟伍佰柒拾肆元玖角柒分







编制单位：中量工程咨询有限公司

营业执照：（统一社会信用代码）914400007192885354

审核人：



刘柏俊 李子华

复核人：



批准人：



法定代表人或者授权人签章：

陈

2023 年 8 月 2 日


复核单位：深圳市信任行工程造价咨询有限公司



审核人：



复核人：



批准人：



2023 年 8 月 2 日





Handwritten signature or initials in blue ink, located below the middle-left stamp.



建设项目招标控制价汇总表

神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设施工程

项目名称：（第二版）

第1页，共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
	(第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设施工程			
一	单项工程			
1	(第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设施工程-土建	330974.00		9234.28
2	(第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设施工程-安装	80600.97		6254.57
	小计	411574.97		15488.85
	合 计	411574.97		15488.85



# 单位工程招标控制价汇总表

神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称：配套设施工程(第二版) - 土建工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	288639.94	
1.1	室外雨棚拆除	131.02	
1.2	风雨连廊	60002.60	
1.3	围墙	7079.27	
1.4	出入口无障碍坡道	20771.89	
1.5	不锈钢护栏	7253.28	
1.6	车行道出入口	8719.30	
1.7	室外台阶	673.92	
1.8	室内拆除及新建部分	45890.67	
1.9	室内装修	64339.80	
1.10	地面抬升	73778.19	
2	措施项目费	10810.92	
2.1	绿色施工安全防护措施费	9234.28	
2.2	其他措施项目费	1576.64	
3	其他项目费	4195.01	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	4195.01	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	303645.87	
6	增值税销项税额	27328.13	
7	工程造价	330974.00	
8	其中：人工费	60163.77	
招标控制价合计		330974.00	



## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第1页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		室外雨棚拆除					131.02	
1	粤R1-1-43001	人工单项拆除 天棚 金属龙骨天棚拆除 铝合金	1、人工单项拆除 天棚 金属龙骨天棚拆除 铝合金 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km//扩: A1-19-69+A1-19-70*7//调: 建筑面积在500m2以下	m'	5.800	22.59	131.02	
		风雨连廊					60002.60	
2	010501001002	混凝土柱脚C20	1、小型构件预制 其他小型构件(普通预拌混凝土 C20)//换: 普通预拌混凝土 C20 //调: 建筑面积在500m2以下	m3	0.630	849.22	535.01	
3	011405001003	金属面油漆	1、金属面 环氧富锌漆2遍//扩: A1-15-118+补A1-15-118//调: 建筑面积在500m2以下 2、金属面 氟碳漆2遍//扩: A1-15-116+补A1-15-116//调: 建筑面积在500m2以下	m2	86.490	117.10	10127.98	
4	010604001003	钢梁GKL	1、住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量≤0.5t//调: 建筑面积在500m2以下 2、钢梁GKL1 3、钢梁GKL2 4、钢梁GKL3 5、钢梁GKL4	t	1.140	7713.56	8793.46	
本页小计							19587.47	

## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第2页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010604001004	钢梁GL	1、住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量≤0.5t//调：建筑面积在500m2以下 2、钢梁GL1 3、钢梁GL2 4、钢梁GL3	t	0.970	6294.56	6105.72	
6	穗 010609001002	雨棚阳光板	1、聚碳酸酯PC(阳光板)屋面 安装在钢檩上//调：建筑面积在500m2以下	m2	83.870	120.20	10081.17	
7	010603003002	钢管柱	1、住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量≤3t 2、钢柱直径165mm 厚6mm	t	1.180	9919.64	11705.18	
8	010103001001	风雨连廊素土夯实	1、原土打夯 机械夯实 夯实机夯实//调：建筑面积在500m2以下	m2	0.630	2.21	1.39	
9	010103001002	3：7灰土回填	1、3：7灰土//调：建筑面积在500m2以下	m3	15.330	229.62	3520.07	
10	010507001005	散水、坡道C15	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 //调：建筑面积在500m2以下	m3	9.378	648.41	6080.79	
本页小计							37494.32	

## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第3页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 25mm//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 //扩：A1-12-1+A1-12-3//调：建筑面积在500m2以下	m2	62.520	26.89	1681.16	
12	040204002001	人行道块料铺设	1、花岗岩人行道砖 5cm 2、300*300人行道砖	m2	9.320	143.42	1336.67	
13	040205007001	标记	1、箭头 热熔型漆//换：热熔标线涂料	m2	0.030	60.35	1.81	
14	040205006001	标线	1、热熔标线 普通型//换：热熔标线涂料	m2	0.700	45.98	32.19	
		围墙					7079.27	
15	010501006001	围墙基础	1、其他混凝土基础（普通预拌混凝土 C15）//换：普通预拌混凝土 C15 //调：建筑面积在500m2以下	m3	1.950	634.57	1237.41	
16	010606009001	钢护栏	1、钢栏杆安装 圆、方钢//调：建筑面积在500m2以下//增：金属氟碳漆 底漆 2、铁方通 150*150*4.0 3、铁方通30*30*3 4、铁方通40*30*3	t	0.830	7038.39	5841.86	
		出入口无障碍坡道					20771.89	
本页小计							10131.10	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	010103001003	素土夯实	1、原土打夯 机械夯实 夯实机夯实//调：建筑面积在500m2以下	m2	19.320	2.21	42.70	
18	010103001004	灰土回填	1、3:7灰土//调：建筑面积在500m2以下	m3	5.780	229.62	1327.20	
19	010103001005	台阶石屑回填	1、回填石屑//调：建筑面积在500m2以下	m3	0.840	235.83	198.10	
20	010507001002	散水、坡道C15	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 //调：建筑面积在500m2以下	m3	3.126	648.41	2026.93	
21	011101001002	水泥砂浆楼地面	1、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 30mm//扩：A1-12-1+A1-12-3*2//调：建筑面积在500m2以下	m2	31.260	25.03	782.44	
22	011102001001	石材地面	1、楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 石材厚度40mm 结合层厚度20mm//扩：A1-12-52+补A1-12-52*2//调：建筑面积在500m2以下 2、铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 石材厚度40mm//扩：A1-12-58+补A1-12-58*2	m2	28.210	248.32	7005.11	
本页小计							11382.48	



## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第5页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011503001002	不锈钢栏杆	1、不锈钢栏杆制安直型//调：建筑面积在500m2以下//增：不锈钢管 D40 //增：不锈钢管 D20 //删：不锈钢管 D32	m	27.030	347.37	9389.41	
		不锈钢护栏					7253.28	
24	011503001004	不锈钢护栏	1、不锈钢栏杆制安直型//调：建筑面积在500m2以下//增：不锈钢管 D63 //增：不锈钢管 D38 //增：不锈钢管 D50 //增：不锈钢管 D25 //删：不锈钢管 D32	m	24.000	302.22	7253.28	
		车行道出入口					8719.30	
25	010103001006	素土夯实	1、原土打夯 机械夯实 夯实机夯实//调：建筑面积在500m2以下	m2	93.630	2.21	206.92	
26	010103001007	灰土回填	1、3:7灰土//调：建筑面积在500m2以下	m3	28.090	229.62	6450.03	
27	010507001003	散水、坡道C20	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C20)//换：普通预拌混凝土 C20 //调：建筑面积在500m2以下	m3	3.126	659.74	2062.35	
		室外台阶					673.92	
28	010103001008	素土夯实	1、原土打夯 机械夯实 夯实机夯实//调：建筑面积在500m2以下	m2	5.450	2.21	12.04	
本页小计							25374.03	

## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第6页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	010103001009	灰土回填	1、3:7灰土//调：建筑面积在500m2以下	m3	1.640	229.62	376.58	
30	010507001004	散水、坡道	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.440	648.41	285.30	
		室内拆除及新建部分					45890.67	
31	011601001001	砖砌体拆除	1、墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙//调：建筑面积在500m2以下 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km//扩：A1-19-69+A1-19-70*7//调：建筑面积在500m2以下	m3	10.040	222.14	2230.29	
32	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗拆除(整樘) 金属//调：建筑面积在500m2以下 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km//扩：A1-19-69+A1-19-70*7	樘	13.000	68.00	884.00	
33	010401003001	实心砖墙200厚	1、混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖//调：建筑面积在500m2以下	m3	22.580	767.21	17323.60	
34	010401003002	实心砖墙100厚	1、混水砖外墙 墙体厚度 1/2砖//调：建筑面积在500m2以下	m3	4.470	792.63	3543.06	
本页小计							24642.83	

## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第7页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	010802001001	铝合金双开门	1、铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮 2、铝合金平开门安装//调：建筑面积在500m2以下	m2	2.940	598.20	1758.71	
36	010802001002	不锈钢单开门	1、塑钢门安装 平开//调：建筑面积在500m2以下 2、标准全封钢门//换：不锈钢单开门1.1*2.1 3、标准全封钢门//换：不锈钢单扇平开门0.9*2.1 4、标准全封钢门//换：不锈钢单扇平开门0.7*2.1 5、标准全封钢门//换：不锈钢单扇平开门1*2.1	m2	14.280	628.20	8970.70	
37	010807001001	铝合金玻璃窗	1、塑钢窗平开 2、塑钢窗安装 平开	m2	19.440	510.18	9917.90	
38	010502002001	构造柱	1、构造柱(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.360	897.55	323.12	
39	010503002001	矩形梁	1、单梁、连续梁、异形梁(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.520	684.80	356.10	
本页小计							21326.53	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

工程名称: 施工程-土建工程

第8页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
40	010503005001	过梁	1、圈、过、弧形梁(普通预拌混凝土 C25)//换：普通预拌混凝土 C25 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.060	796.93	47.82	
41	010515001002	现浇构件圆钢 Φ10内	1、现浇构件圆钢 Φ10内//调：建筑面积在500m2以下	t	0.010	5419.68	54.20	
42	010515001001	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1、现浇构件带肋钢筋 Φ10以内//调：建筑面积在500m2以下	t	0.091	5287.55	481.17	
		室内装修					64339.80	
43	010401012001	砖砌拖把池	1、零星砌体//调：建筑面积在500m2以下	m3	0.060	935.88	56.15	
44	010501001003	拖把池120厚垫层	1、混凝土垫层(普通预拌混凝土 C15)//换：普通预拌混凝土 C15 //调：建筑面积在500m2以下	m3	0.050	648.41	32.42	
45	010904002002	拖把池防水	1、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚//调：建筑面积在500m2以下 2、楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 15mm//扩：A1-12-1+A1-12-3*-1//调：建筑面积在500m2以下	m2	1.230	59.47	73.15	
本页小计							744.91	

## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第9页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	011102001002	贴800*800mm仿大理石抛光地砖	1、楼地面陶瓷地砖（每块周长mm）3200以内 水泥砂浆 结合层厚度50mm//扩：A1-12-75+A1-12-3*6//换：仿大理石抛光砖（综合）//调：建筑面积在500m2以下 //换：仿大理石抛光砖800*800	m2	90.560	177.31	16057.19	
47	011102001003	卫生间以及拖把池300*300mm防滑地砖	1、楼地面陶瓷地砖（每块周长mm）1300以内 水泥砂浆 结合层厚度50mm//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 //扩：A1-12-72+A1-12-3*6//调：建筑面积在500m2以下//换：瓷质抛光砖 300*300 2、聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 //调：建筑面积在500m2以下	m2	35.340	234.21	8276.98	
48	011201002001	墙面刮腻子两遍，乳胶漆底一遍油两遍	1、成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮2遍 //扩：A1-15-150+补A1-15-150//调：建筑面积在500m2以下 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 墙柱面 //扩：A1-15-160+A1-15-166*-1//调：建筑面积在500m2以下	m2	472.970	41.21	19491.09	
本页小计							43825.26	

## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第10页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	011204001001	墙面贴400*800mm的瓷片	1、墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外//调：建筑面积在500m2以下 2、单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1mm厚 //扩：A1-10-89+A1-10-90*-1//调：立面涂刷聚氨酯//调：建筑面积在500m2以下 3、底层抹灰5mm 各种墙面 内墙//换：预拌水泥防水砂浆 1:2.5 //扩：A1-13-1+A1-13-7*-10//调：建筑面积在500m2以下	m2	11.080	229.29	2540.53	
50	011105002001	贴110*800仿大理石抛光地砖地脚线	1、铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆//调：建筑面积在500m2以下 //换：仿大理石抛光砖（综合）	m2	11.850	213.73	2532.70	
51	011301001001	天棚刮腻子两遍，乳胶漆底一遍面两遍	1、成品腻子粉（一般型）Y型 天棚面 满刮2遍//扩：A1-15-151+补A1-15-151//调：建筑面积在500m2以下 2、乳胶漆底油1遍面油2遍 抹灰面 天棚面 //扩：A1-15-161+A1-15-166*-1//调：建筑面积在500m2以下	m2	163.870	48.39	7929.67	
52	011505001001	洗漱台大理石台面	1、洗漱台(洗手台) 石板材//换：大理石台面 //调：建筑面积在500m2以下	m2	0.920	681.21	626.71	
本页小计							13629.61	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

工程名称: 施工程-土建工程

第11页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	011102003001	卫生间门槛石	1、铺贴陶瓷地砖 零星装饰 水泥砂浆(预拌水泥砂浆 1:2.5)//换：预拌水泥砂浆 1:2.5 //调：建筑面积在500m2以下	m2	1.540	170.47	262.52	
54	011505010001	镜面玻璃	1、卫生间镜面玻璃 砖墙面//调：建筑面积在500m2以下	m2	0.710	360.60	256.03	
55	011210005001	卫生间隔断	1、隔断 浴室厕隔断 (包龙骨、基层)成品 隔断//调：建筑面积在500m2以下	m2	18.930	277.79	5258.56	
56	011503001003	残疾人厕所栏杆扶手	1、不锈钢栏杆制安 直型//调：建筑面积在500m2以下	m	10.000	94.61	946.10	
		地面抬升					73778.19	
57	010401001001	地面沉箱	1、混水砖外墙 墙体厚度 1/4砖//调：建筑面积在500m2以下//换：60厚灰砂砖	m3	7.560	793.18	5996.44	
58	010512001001	60mm厚预制钢筋水泥板	1、预制混凝土构件安装 整体板//调：建筑面积在500m2以下 2、混凝土整体板构件	m3	7.490	3442.72	25785.97	
本页小计							38505.62	



## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第12页, 共14页

[illegible]

## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第13页, 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
68	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1.000			
69	粤 011701014001	独立安全挡板		m2	1.000			
70	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1.000			
71	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1.000			
72	SGBD001	施工便道		m	1.000			
73	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					1576.64	
74	011702003001	构造柱	1、柱模板 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 1.2内//调：建筑面积在500m2以下	m2	7.200	73.00	525.60	
75	011702006001	矩形梁	1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m//调：建筑面积在500m2以下	m2	12.180	73.54	895.72	
76	011702009001	过梁	1、梁模板 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m//调：建筑面积在500m2以下	m2	2.112	73.54	155.32	
77	011707004001	二次搬运		项	1.000			
78	011707005001	冬雨季施工		项	1.000			
79	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			
80	011707007001	已完工程及设备保护		项	1.000			
本页小计							1576.64	





# 总价措施项目清单与计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及  
工程名称: 室外站场配套设施工程-土建工程 标段: 第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施			7790.72			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工)	分部分项人工费+分部分项机具费	13.00	7790.72			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的19%计算
		小计			7790.72			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.10%计算; 市级文明工地按1.20%计算
2.2	011707002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	GGCSF001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费)	30.00				
		小计						
合计					7790.72			

编制人(造价人员): 汤柏俊, 李华

复核人(造价工程师):

潘小玲

## 其他项目清单与计价汇总表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及

工程名称: 室外站场配套设施工程-土建工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	4195.01		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算; 省级质量奖7.5%计算; 国家级质量奖12%计算;
11	消纳费			根据“穗建造价(2019)53号”, 建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中, 按照市场、工程情况预估, 列明单价与工程
12	其他费用			
总计		4195.01		

规费、税金项目计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及  
工程名称: 室外站场配套设施工程-土建工程      标段:      第1页, 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	303645.870	9	27328.13
合计					27328.13

编制人(造价人员): 冯柏俊, 李强

复核人(造价工程师): 潘小玲

## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-土建工程

第1页 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
1	0001001	综合工日		工日	109.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
2	00010003	机上人工		工日	230.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
3	00010010	人工费		元	1.00	
4	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内		t	4014.21	
5	01010120	螺纹钢 $\Phi 10$ 以内		t	4003.26	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
6	01030017	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$		kg	5.38	
7	01030031	镀锌低碳钢丝	$\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	5.38	
8	01050001	钢丝绳 $\Phi 14.1 \sim 15$		kg	3.66	
9	01210001	角钢 综合		kg	3.65	
10	01610020	铅棒		kg	23.77	
11	01630130	吊装夹具		套	180.00	
12	02030040	门窗密封橡胶条		m	2.55	
13	02270070	土工布		m <sup>2</sup>	6.69	
14	02290030	麻袋		个	1.89	
15	03010155	不锈钢螺钉 M5×12		十套	2.23	
16	03010417	自攻螺丝 M5×16		十套	0.35	
17	03011115	地脚		十个	13.50	
18	03011325	对拉螺栓		kg	5.38	
19	03011505	镀锌六角螺栓 M12×40		十套	4.72	
20	03013101	膨胀螺栓 M5×50		十套	1.30	
21	03013151	膨胀螺栓 M8×80		十套	4.54	
22	03013421	塑料膨胀螺栓 综合		十套	0.27	
23	03019001	圆钉 综合		kg	5.36	
24	03019021	圆钉 50~75		kg	3.54	
25	03134011	水砂纸		张	0.77	
26	03135001	低碳钢焊条 综合		kg	4.89	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
27	03135071	低合金钢耐热焊条 综合		kg	12.75	
28	03136071	不锈钢焊丝		kg	25.32	
29	03136191	二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	10.99	
30	03139121	合金钢钻头 综合		个	5.29	
31	03210115	钢板网 0.8		m <sup>2</sup>	8.21	
32	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\Phi 59$		个	8.15	



## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-土建工程

第2页 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
33	03213001	铁件 综合		kg	4.84	
34	03213021	垫铁		kg	4.87	
35	03213111	镀锌铁码		支	0.47	
36	03214046	零星卡具		kg	5.47	
37	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	494.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
38	04010045	白色硅酸盐水泥 32.5		t	745.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
39	04030010	细砂		m3	299.00	
40	04070045	石屑		m3	128.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
41	04090015	生石灰		t	347.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
42	04090090	粘土		m3	38.33	
43	04130001	标准砖 240×115×53		千块	634.24	
44	04130001-0001	60厚灰砂砖		千块	560.00	
45	04290455	混凝土整体板构件		m3	3083.73	
46	05030080	松杂板枋材		m3	1283.60	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
47	05030320	垫木		m3	1549.95	
48	05050120	防水胶合板 模板用 18mm		m2	48.48	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
49	06010020	平板玻璃 6		m2	49.06	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政)
50	06550040	钢化玻璃10mm		m2	144.55	
51	07010025	釉面砖 400*800		m2	102.60	
52	07050001	陶瓷地砖 综合		m2	28.34	
53	07050010-0001	瓷质抛光砖 300*300		m2	107.75	
54	07050040-0001	仿大理石抛光砖(综合)		m2	112.69	
55	07050040-0002	仿大理石抛光砖800*800		m2	93.84	
56	08000005-0001	300*300人行道砖		m2	87.92	
57	08000040-0001	大理石台面		m2	331.18	
58	08030080	花岗岩石板		m2	145.00	
59	09090001	聚碳酸酯(PC)板		m2	68.42	
60	09390060	浴厕隔断 成品		m2	243.00	
61	11390044-0001	不锈钢单开门1.1*2.1		m2	478.71	
62	11390044-0002	不锈钢单扇平开门0.9*2.1		m2	478.71	
63	11390044-0003	不锈钢单扇平开门0.7*2.1		m2	478.71	
64	11390044-0004	不锈钢单扇平开门1*2.1		m2	478.71	
65	9946131	其他材料费		元	1.00	

## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-土建工程

第3页 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
66	11390055	铝合金平开窗	平开	m <sup>2</sup>	331.98	
67	11390090	铝合金全玻双扇平开门46系列	无上亮	m <sup>2</sup>	459.06	
68	12030130	铝合金收口条 150×3		m	21.46	
69	12030190	铝合金压条 30×1.2		m	9.20	
70	13010210	环氧富锌底漆		kg	162.55	
71	13010530	热熔标线涂料		kg	5.85	
72	13030260	环氧富锌漆		kg	69.57	
73	13030450	内墙乳胶漆 底漆		kg	29.59	
74	13030460	内墙乳胶漆 面漆		kg	29.59	
75	13030500	腻子粉 成品(一般型)		kg	3.87	
76	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	17.28	
77	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II		kg	12.71	
78	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	16.96	
79	13090030	金属氟碳漆 面漆		kg	42.00	
80	13090035	金属氟碳漆 底漆		kg	32.07	
81	13410010	嵌缝料		kg	0.58	
82	13410050	软填料		kg	3.90	
83	14010030	松节油		kg	8.84	
84	14090070	石蜡		kg	3.00	
85	14210050	环氧树脂 综合		kg	24.89	
86	14310050	草酸		kg	5.59	
87	14350250	隔离剂		kg	7.05	
88	14350273	氟碳漆固化剂		kg	63.00	
89	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	31.25	
90	14350680	稀释剂		kg	16.70	
91	14390030	二氧化碳		m <sup>3</sup>	4.72	
92	14390060	氮气		m <sup>3</sup>	12.08	
93	14390070	氧气		m <sup>3</sup>	5.16	
94	14390080	液化石油气		m <sup>3</sup>	6.97	
95	14390100	乙炔气		kg	13.30	
96	14410120	玻璃胶		L	33.47	
97	14410130	玻璃胶 335克/支		支	13.73	
98	14410235	硅酮耐候密封胶		kg	19.00	



## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-土建工程

第4页 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
99	14410315	聚氨酯发泡密封胶 750ml/支		支	29.00	
100	14410450	耐候胶		L	61.79	
101	14410490	墙边胶		L	46.77	
102	14430180	双面强力弹性胶带 宽18		m	0.26	
103	17050050	不锈钢管 D32		m	23.92	
104	33010088-0001	钢梁GL1		t	4785.64	
105	33010088-0002-0005	钢梁GL2		t	4749.32	
106	33010088-0003	钢梁GL3		t	4796.35	
107	33010365-0001	钢柱直径165mm 厚6mm		t	6635.35	
108	34090010	白棉纱		kg	11.47	
109	34110010	水		m <sup>3</sup>	3.11	
110	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	5.74	
111	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05	
112	35030050	脚手架钢管 Φ51×3.5		m	13.08	
113	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	5.62	
114	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	5.24	
115	35030270	立支撑杆件 Φ48×3.5		套	150.00	
116	35090230	钢支撑		kg	3.88	
117	35090240	钢支撑及配件		kg	3.88	
118	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	2.45	
119	80010630	预拌水泥砂浆 1:2		m <sup>3</sup>	541.00	
120	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m <sup>3</sup>	540.00	
121	80010650	预拌水泥砂浆 1:3		m <sup>3</sup>	328.19	
122	80010760	预拌水泥防水砂浆 1:2.5		m <sup>3</sup>	540.00	
123	80010800	预拌砂浆		m <sup>3</sup>	540.00	
124	80050490	预拌水泥石灰砂浆 M5.0		m <sup>3</sup>	483.00	
125	80050510	预拌水泥石灰砂浆 M10		m <sup>3</sup>	518.00	
126	80210190	普通预拌混凝土 C15		m <sup>3</sup>	537.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房屋市政
127	80210200	普通预拌混凝土 C20		m <sup>3</sup>	548.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房屋市政
128	80210210	普通预拌混凝土 C25		m <sup>3</sup>	572.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房屋市政
129	99450630	折旧费		元	1.00	
130	99450640	检修费		元	1.00	



## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-土建工程

第5页 共5页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
131	99450650	维护费		元	1.00	
132	99450660	安拆费		元	1.00	
133	99450670	汽油	(机械用) 国III93#	kg	10.39	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
134	99450680	柴油	(机械用) 0#	kg	8.75	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
135	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.62	
136	99450710	水	(机械用)	m3	3.22	
137	99450760	其他材料费		元	1.00	
138	BC-0001	不锈钢管 D63		m	54.75	
139	BC-0002	不锈钢管 D38		m	37.00	
140	BC-0003	不锈钢管 D50		m	46.09	
141	BC-0004	不锈钢管 D25		m	13.59	
142	BC-0005	不锈钢管 D40		m	63.24	
143	BC-0006	不锈钢管 D20		m	25.90	
144	ZC-0001	钢梁GKL1		t	6333.02	
145	ZC-0002	钢梁GKL2		t	5995.51	
146	ZC-0003	钢梁GKL3		t	4655.00	
147	ZC-0005	铁方通150*150*4.0		t	6129.88	
148	ZC-0006	铁方通30*30*3		t	3145.70	
149	ZC-0007	铁方通40*30*3		t	6201.69	



## 单位工程招标控制价汇总表

神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称：配套设施工程（第二版）-安装工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	65400.33	
1.1	电气工程	52212.10	
1.2	给排水工程	13188.23	
2	措施项目费	6796.96	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6254.57	
2.2	其他措施项目费	542.39	
3	其他项目费	1748.55	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	1748.55	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	73945.84	
6	增值税销项税额	6655.13	
7	工程造价	80600.97	
8	其中：人工费	17305.30	
招标控制价合计		80600.97	

## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第1页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		电气工程					52212.10	
1	030404017001	配电箱AL1	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 AL1	台	1.000	5431.99	5431.99	
2	030404017002	配电箱AL2	1、控制设备及低压电器安装 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5 2、成套配电箱 AL2	台	1.000	6609.76	6609.76	
3	030411005001	弱电箱	1、接线箱暗装 接线箱半周长(mm以内) 1500 2、弱电箱	个	1.000	1643.64	1643.64	
4	030408001001	电力电缆YJV-5*10	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10//扩：C4-8-1+补 C4-8-1*1.3//调：系数 *1.3 2、铜芯电缆 YJV-5*10	m	100.000	58.70	5870.00	
5	030411004001	配线BVV-6	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 BVV-6	m	96.111	6.19	594.93	
6	030411004003	配线BVV-4	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 2、绝缘电线 BVV-4	m	206.137	4.59	946.17	
本页小计							21096.49	



## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第2页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030411004002	配线BVV-2.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 BVV-2.5	m	1195.265	3.58	4279.05	
8	030411004004	配线BVV-1.5	1、硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 2、绝缘电线 BVV-1.5	m	51.620	2.79	144.02	
9	030411004005	电话线HSYV-2*1/0.4	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放 (对以内) 2 2、电话线 HSYV-2*1/0.4	m	59.219	1.39	82.31	
10	030411004006	视频线1*(SYWV-75-5)	1、室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 2、视频线 1*(SYWV-75-5)	m	61.605	2.78	171.26	
11	030502005001	CAT5	1、敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放 (对以内) 2 2、CAT5	m	148.466	2.39	354.83	
12	030502005002	光纤G657A	1、敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下 2、光纤 G657A	m	50.000	3.57	178.50	
13	030502019001	双绞线缆测试	1、4对双绞线缆测试 五类	链路 (点、芯)	6.000	19.17	115.02	
14	030502020001	光纤测试	1、光纤测试	链路 (点、芯)	1.000	11.34	11.34	
本页小计							5336.33	

## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第3页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	030414002001	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1.000	906.04	906.04	
16	030411001001	配管PCΦ50	1、刚性难燃线管埋地敷设 公称直径（mm以内）50 2、刚性难燃管 PCΦ50	m	100.000	20.35	2035.00	
17	030411001002	配管PCΦ32	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm以内）25 2、刚性难燃管 PCΦ32	m	18.122	13.36	242.11	
18	030411001003	配管PCΦ25	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm以内）20 2、刚性难燃管 PCΦ25	m	714.729	9.30	6646.98	
19	030411001004	配管PCΦ20	1、刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm以内）15 2、刚性难燃管 PCΦ20	m	12.905	7.89	101.82	
20	030412001001	吸顶灯10W	1、半圆球吸顶灯安装 灯罩直径（mm以内）300 2、吸顶灯 10W	套	19.000	71.03	1349.57	
21	030404033001	排气扇300*300	1、控制设备及低压电器安装 风扇安装 排气扇 2、排气扇 300*300	台	3.000	128.27	384.81	
22	030404034001	单联单控开关	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关（单控）单联 2、单联单控开关	个	1.000	20.05	20.05	
本页小计							11686.38	

## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第4页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030404034002	双联单控开关	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 2、双联单控开关	个	5.000	21.91	109.55	
24	030404034003	三联单控开关	1、控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联 2、三联单控开关	个	1.000	25.10	25.10	
25	030502012001	数据信息插座	1、安装8位模块式信息插座 单口 2、数据信息插座	个	4.000	38.37	153.48	
26	030502012002	电视信号插座	1、电视插座 暗装 2、电视信号插座	个	1.000	34.04	34.04	
27	030404035002	电话插座	1、电话插座 暗装 2、电话插座	个	1.000	23.69	23.69	
28	030404035001	防水插座	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2、成套插座 3、防溅盒	个	3.000	38.22	114.66	
29	030404035003	电力插座10A	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16 2、电力插座 10A	个	37.000	26.41	977.17	
本页小计							1437.69	



## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第5页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	030404035007	门禁电源插座10A	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、门禁电源插座 10A	个	2.000	26.41	52.82	
31	030404035004	开水器插座25A	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 30 2、开水器插座 25A	个	1.000	56.83	56.83	
32	030404035005	空调插座20A	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 30 2、空调插座 20A	个	5.000	57.70	288.50	
33	030404035006	USB插座10A	1、控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16 2、USB插座 10A	个	4.000	93.88	375.52	
34	030411006001	接线盒	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、接线盒 86型	个	97.000	8.89	862.33	
35	030411006002	感应器接线盒	1、接线盒安装 接线盒 暗装 2、感应器接线盒	个	8.000	8.89	71.12	
36	030411006003	地面接线盒	1、接线盒安装 普通接线盒 明装 2、地面接线盒	个	4.000	12.94	51.76	
本页小计							1758.88	



## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第6页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	030904005001	声光报警器	1、声光报警器安装 2、声光报警器	个	1.000	241.21	241.21	
38	030904009001	无障碍报警控制器	1、区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下 2、无障碍报警控制器	台	1.000	1250.47	1250.47	
39	030904003001	紧急按钮	1、按钮安装 2、紧急按钮	个	1.000	130.78	130.78	
40	030404031001	开门按钮	1、控制设备及低压电器安装 按钮开关安装普通型 2、开门按钮	个	2.000	65.88	131.76	
41	030507007001	双开电磁锁	1、出入口执行机构设备 电磁吸力锁 2、双开电磁锁	台	2.000	869.84	1739.68	
42	030507005001	门禁读头	1、出入口目标识别设备 读卡器 带键盘 2、门禁读头	台	2.000	176.06	352.12	
43	030502012003	无线AP	1、安装8位模块式信息插座 单口 2、无线AP	个	2.000	122.29	244.58	
44	030507006001	门禁电源+控制器	1、出入口控制设备 门禁控制器 单门 2、门禁电源+控制器	台	2.000	387.26	774.52	
45	010101003001	线管土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	90.900	47.06	4277.75	
本页小计							9142.87	

## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第7页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	010103001001	线管回填方	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	90.900	19.29	1753.46	
		给排水工程					13188.23	
47	031001007001	衬塑钢管 DN40	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2、衬塑钢管 DN40 3、室内钢塑给水管接头零件 DN40 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	6.819	82.69	563.86	
48	031001007002	衬塑钢管 DN20	1、室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20 2、衬塑钢管 DN20 3、室内钢塑给水管接头零件 DN20 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	2.820	50.71	143.00	
49	031001006004	塑料给水管 PPR DN32	1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2、塑料给水管 PPR DN32 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	1.113	38.35	42.68	
50	031001006001	塑料给水管 PPR DN25	1、室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2、塑料给水管 PPR DN25 3、室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	9.812	30.21	296.42	
本页小计							2799.42	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

工程名称: 施工程-安装工程

第8页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	031001006002	塑料给水管 PPR DN20	1、室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (mm以内) 25 2、塑料给水管 PPR DN20 3、室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN20 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	4.043	25.11	101.52	
52	031001006003	塑料给水管 PPR DN15	1、室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径 (mm以内) 20 2、塑料给水管 PPR DN15 3、室内塑料给水管接 头零件(热熔接) DN15 4、管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	m	5.293	21.43	113.43	
53	031001006005	塑料排水管道PP Φ 110	1、室内塑料排水管道 (粘接) 公称外径(mm 以内) 110 2、塑料排水管道PP Φ 110 3、室内塑料排水管道 件 Φ110	m	21.087	76.41	1611.26	
54	031001006006	塑料排水管道PP Φ 75	1、室内塑料排水管道 (粘接) 公称外径(mm 以内) 75 2、塑料排水管道PP Φ 75 3、室内塑料排水管道 件 Φ75	m	10.686	55.29	590.83	
本页小计							2417.04	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

工程名称: 施工程-安装工程

第9页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
55	031002001001	管道支架	1、管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2、型钢 综合 3、管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 4、一般钢结构 调和漆 第2遍//扩: C12-2-56+C12-2-57 5、醇酸调和漆 6、一般钢结构 沥青漆 第2遍//扩: C12-2-60+C12-2-61 7、煤焦油沥清漆 L01-17	kg	2.119	28.46	60.31	
56	031003001001	截止阀 DN40	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40 2、截止阀 DN40	个	1.000	125.44	125.44	
57	031003001002	截止阀 DN20	1、螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20 2、截止阀 DN20	个	1.000	43.49	43.49	
58	031003001003	自动排气阀 DN20	1、自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 20 2、自动排气阀 DN20	个	2.000	75.36	150.72	
59	031003013001	水表DN40	1、螺纹水表 公称直径(mm以内) 40 2、螺纹闸阀 DN40 3、螺纹水表 DN40	个	1.000	294.96	294.96	
60	031003013002	水表DN20	1、螺纹水表 公称直径(mm以内) 20 2、螺纹闸阀 DN20 3、螺纹水表 DN20	个	1.000	116.17	116.17	
本页小计							791.09	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

工程名称: 施工程-安装工程

第10页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	030901013001	灭火器 2*4KG MF/ABC4	1、灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式 2、灭火器 2*4KG MF/ABC4 3、灭火器具放置箱安装 挂墙式 箱体半周长(mm) ≤1000 4、灭火器放置箱	具	8.000	155.05	1240.40	
62	031004003001	洗脸盆 560*430*200	1、洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关 2、洗脸盆 3、洗脸盆托架 4、洗脸盆排水附件 5、红外感应龙头及配件 6、角型阀(带铜活) DN15 7、金属软管 DN15 8、螺纹管件 DN15	组	2.000	564.69	1129.38	
63	031004006001	蹲式大便器	1、蹲式大便器安装 瓷低水箱 2、瓷蹲式大便器 3、瓷蹲式大便器水箱配件 4、螺纹管件 DN15 5、金属软管 DN15 6、角型阀(带铜活) DN15 7、冲洗器 DN32 8、瓷制大便器用存水弯	组	4.000	680.22	2720.88	
64	031004006002	坐式大便器	1、坐式大便器安装 分体水箱 2、落地式坐便器(含存水弯) 3、螺纹管件 DN15 4、金属软管 DN15 5、角型阀(带铜活) DN15	组	1.000	834.94	834.94	
本页小计							5925.60	

## (第二版)神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第11页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	031004007001	挂式小便器	1、壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式 2、挂式小便器 3、小便器冲水连接管 DN15 4、埋入式感应控制器	组	3.000	560.68	1682.04	
66	031004014004	拖把池水龙头	1、单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20 2、水龙头	个/ 组	1.000	71.12	71.12	
67	031004014001	地漏 DN75	1、地漏安装 公称直径(mm以内) 80 2、地漏 DN75	个	4.000	54.58	218.32	
68	031004014003	地漏 DN100	1、地漏安装 公称直径(mm以内) 100 2、地漏 DN100	个/ 组	1.000	73.84	73.84	
69	031004014002	地面扫除口 DN100	1、地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100 2、地面扫除口 DN100	个	3.000	21.42	64.26	
70	030413003001	打洞(孔)及修补 Φ150	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ150 2、堵洞眼 每个洞口填堵体积(m3) 0.01以内	个	5.000	53.66	268.30	
71	030413003002	打洞(孔)及修补 Φ65	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ65 2、堵洞眼 每个洞口填堵体积(m3) 0.01以内	个	2.000	25.51	51.02	
72	031002003001	套管DN100	1、一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100 2、焊接钢管 DN100	个	5.000	104.84	524.20	
本页小计							2953.10	

## (第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场配套设

第12页, 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
73	031002003002	套管DN32	1、一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 32 2、焊接钢管   DN32	个	2.000	27.72	55.44	
		措施项目					542.39	
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
74	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1.000			
75	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1.000			
76	SGBD001	施工便道		项	1.000			
77	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			
78	YBYL001	样板引路		项	1.000			
	QTCSF	其他措施项目费					542.39	
79	031301010001	安装与生产同时进行施工增加费		项	1.000			
80	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			
81	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.000	542.39	542.39	
82	031302003001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工		项	1.000			
83	031302007001	高层建筑增加费		项	1.000			
84	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1.000			
85	031301018001	其他措施		项	1.000			
本页小计							597.83	
合计							65942.72	



# 总价措施项目清单与计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及

工程名称: 室外站场配套设施工程-安装工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXM	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施			6254.57			
1.1.1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工)	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	6254.57			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		小计			6254.57			
2	QTCSF	其他措施项目费						
2.1	粤031302008001	赶工措施费	(1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费)	3.44				
2.2	031302002001	夜间施工增加费	夜间施工人工费	20.00				按夜间施工项目人工的20%计算
2.3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费						在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用, 按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算(在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算)
2.4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费					省级文明工地按2.00%计算; 市级文明工地按1.00%计算
		小计						
合计					6254.57			

编制人(造价人员): 汤柏俊、李华

复核人(造价工程师):

潘小玲



## 其他项目清单与计价汇总表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修

工程名称: 及室外站场配套设施工程-安装工程      标段:      第1页, 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费	1748.55		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费			市级质量奖按7.50%计算; 省级质量奖12.50%计算; 国家级质量奖20.00%计算;
9	消纳费			根据“穗建造价(2019)53号”, 建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中, 按照市场、工程情况预估, 列明单价与工程
10	其他费用			
总计		1748.55		

## 规费、税金项目计价表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及

工程名称: 室外站场配套设施工程-安装工程

标段:

第1页, 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	73945.840	9	6655.13
合计					6655.13

编制人(造价人员): 汤柏良, 李子华

复核人(造价工程师):

潘小玲

## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-安装工程

第1页 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
1	00010003	机上人工		工日	230.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房屋市政)
2	00010010	人工费		元	1.00	
3	01000003-0001	型钢	综合	kg	4.25	
4	01010031	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内		kg	3.56	
5	01030035	镀锌低碳钢丝	$\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	5.38	
6	01090035	镀锌圆钢 $\phi 10 \sim 25$		kg	3.96	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房屋市政)
7	01130080	镀锌扁钢 $40 \times 4$		kg	4.23	
8	01290043	钢板 $8 \sim 15$		kg	3.16	
9	01530060	封铅 含铅65% 含锡35%		kg	26.42	
10	02010013	橡胶板 $1 \sim 3$		kg	25.70	
11	02010015	橡胶板 $4 \sim 15$		kg	11.09	
12	02050090	橡胶护套圈 $\phi 6 \sim 32$		个	0.50	
13	02130070	聚四氟乙烯生料带	$26\text{mm} \times 20\text{m} \times 0.1\text{mm}$	m	0.13	
14	02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	2.10	
15	02130075-0001	聚四氟乙烯生料带 宽20		m	2.10	
16	02270001	棉纱		kg	11.47	
17	02270020	白布		kg	2.75	
18	02270020-0001	白布		kg	2.75	
19	02270030	白布 宽900		m	4.94	
20	02270180	破布 一级		kg	7.18	
21	02290110	油麻丝		kg	8.60	
22	02350050	尼龙线卡		十套	0.35	
23	03010115	镀锌自攻螺钉	$M4 \sim 6 \times 20 \sim 35$	十套	3.40	
24	03010129	自攻螺钉 $M4 \times 30$		十套	0.75	
25	03010130	自攻螺钉 $M5 \times 25$		十套	0.78	
26	03010136	自攻螺钉 $M8 \times 35$		十套	1.74	
27	03010137	自攻螺钉 $M10 \times 30 \sim 50$		十套	2.52	
28	03010225	木螺钉 $M2 \sim 4 \times 6 \sim 65$		十套	0.18	
29	03010225-0001	木螺钉 $M2 \sim 4 \times 6 \sim 65$		十套	0.18	
30	03010240	木螺钉 $M4 \times 65$		十套	0.68	
31	03010240-0001	木螺钉 $M4 \times 65$		十套	0.68	
32	03010250	木螺钉 $M6 \times 100$		十套	1.25	
33	03010260	镀锌木螺钉 $M6 \times 100$		十套	1.79	



## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-安装工程

第2页 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
34	03010430	六角螺栓 综合		kg	5.58	
35	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	56.57	
36	03011430	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.43	
37	03011605	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04	
38	03011605-0001	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04	
39	03013011	膨胀螺栓 综合		kg	7.56	
40	03013031	膨胀螺栓 M6		十套	2.80	
41	03013041	膨胀螺栓 M8		十套	3.15	
42	03013041-0001	膨胀螺栓 M8		十套	3.15	
43	03013051	膨胀螺栓 M10		十套	5.82	
44	03013161	膨胀螺栓 M10×80		十套	6.80	
45	03013431	塑料胀管 D6~8		十套	0.60	
46	03013431-0001	塑料胀管 D6~8		十套	0.60	
47	03014291	镀锌锁紧螺母 DN20×3		十套	3.81	
48	03014421	六角螺母 M8		十套	2.11	
49	03016071	垫圈 M8		十个	0.09	
50	03071041	红外感应龙头及配件		套	114.00	
51	03071061	水龙头		个	65.00	
52	03072021-0001	地漏	DN75	个	7.00	
53	03072021-0002	地漏	DN100	个	18.00	
54	03073011	瓷制大便器用存水弯		个	18.20	
55	03074001-0001	地面扫除口	DN100	个	6.80	
56	03076181	角型阀(带铜活) DN15		个	25.10	
57	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件		套	179.82	
58	03078051	大便器胶皮碗		个	0.95	
59	03131061	尼龙砂轮片 $\phi$ 100		片	4.27	
60	03131061-0001	尼龙砂轮片 $\phi$ 100		片	4.27	
61	03131101	尼龙砂轮片 $\phi$ 400		片	11.97	
62	03134021	铁砂布 0~2#		张	0.94	
63	03135021	低碳钢焊条	结422 $\phi$ 3.2	kg	4.89	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
64	03135021-0001	低碳钢焊条	结422 $\phi$ 3.2	kg	4.89	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
65	03136021	焊锡丝 综合		kg	7.69	



## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-安装工程

第3页 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
66	03137011	焊锡		kg	58.12	
67	03137041	焊锡膏		kg	47.01	
68	03137041-0001	焊锡膏		kg	47.01	
69	03138001	锡基钎料		kg	52.47	
70	03138001-0001	锡基钎料		kg	52.47	
71	03139001	冲击钻头 $\phi 8$		个	3.42	
72	03139021	冲击钻头 $\phi 12$		个	8.55	
73	03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	2.76	
74	03139071-0001	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$		个	2.76	
75	03139081	冲击钻头 $\phi 8\sim 16$		个	4.14	
76	03139101	冲击钻头 $\phi 10\sim 20$		个	8.12	
77	03139151	合金钢钻头 $\phi 3$		个	0.55	
78	03139281	钢锯条		条	0.43	
79	03139281-0001	钢锯条		条	0.43	
80	03139321	钢丝刷子		把	12.82	
81	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$		个	4.57	
82	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	494.00	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房屋市政
83	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	0.49	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房屋市政
84	04010035	复合普通硅酸盐水泥	P.O 42.5	kg	0.53	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房屋市政
85	04030001	砂子		kg	0.08	
86	04030015	中砂		m <sup>3</sup>	78.68	
87	04090055	石灰膏		m <sup>3</sup>	378.54	
88	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	248.00	
89	05050050	胶合板 2440×1220×3		m <sup>2</sup>	11.47	
90	13010120	酚醛磁漆		kg	7.75	
91	13010130	酚醛调和漆		kg	7.17	
92	13010135	醇酸调和漆		kg	10.59	
93	13010510	调和漆		kg	9.52	
94	13030410	煤焦油沥清漆 L01-17		kg	18.57	
95	13050070	防锈漆		kg	11.00	
96	13050210	沥青绝缘漆		kg	6.20	
97	13050430	酚醛防锈漆 各种颜色		kg	10.04	
98	13050470	钢结构厚型防火涂料		kg	5.00	

## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-安装工程

第4页 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
99	13350035	防水密封胶		支	8.10	
100	13350200	密封膏		kg	6.19	
101	14030040	汽油 综合		kg	10.39	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
102	14030040-0001	汽油 综合		kg	10.39	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
103	14030047	汽油 70~90#		kg	10.39	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
104	14030047-0001	汽油 70~90#		kg	10.39	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
105	14050040	溶剂汽油		kg	7.17	
106	14070050	机油 综合		kg	6.96	
107	14090010	电力复合脂		kg	14.45	
108	14330030	丙酮		kg	9.74	
109	14330090	动力苯		kg	2.74	
110	14330320	硬脂酸		kg	6.33	
111	14350490	漂白粉 综合		kg	5.31	
112	14390070	氧气		m3	5.16	
113	14390100	乙炔气		kg	13.30	
114	14410410	氯丁橡胶粘接剂		kg	14.02	
115	14410600	胶粘剂		kg	1.88	
116	17010054	焊接钢管 DN20		kg	4.19	
117	17010075-0001	焊接钢管	DN100	kg	4.62	
118	17010075-0002	焊接钢管	DN32	kg	4.37	
119	17190005	金属软管 DN15		条	20.00	
120	17230001-0001	衬塑钢管	DN40	m	30.08	
121	17230001-0002	衬塑钢管	DN20	m	12.65	
122	17250020	塑料异型管 D5		m	3.07	
123	17250050-0001	塑料给水管PPR	DN32	m	11.55	
124	17250050-0002	塑料给水管PPR	DN25	m	6.96	
125	17250050-0003	塑料给水管PPR	DN20	m	4.20	
126	17250050-0004	塑料给水管PPR	DN15	m	2.76	
127	17250170	塑料软管 D5		m	0.40	
128	17250170-0001	塑料软管 D5		m	0.40	
129	17250370-0001	塑料排水管PP	Φ75	m	21.53	
130	17250370-0002	塑料排水管PP	Φ110	m	33.86	
131	17270175	橡胶软管 DN20		m	5.00	



## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-安装工程

第5页 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
132	18010510	黑玛钢直通 DN20		个	1.54	
133	18010580	黑玛钢弯头 DN20		个	2.91	
134	18010760	黑玛钢活接头 DN20		个	1.15	
135	18010775	黑玛钢活接头 DN40		个	15.19	
136	18010807	黑玛钢堵头 DN20		个	1.56	
137	18030529	螺纹管件 DN15		个	2.14	
138	18090060-0001	室内塑料排水管件	Φ75	个	7.18	
139	18090060-0002	室内塑料排水管件	Φ110	个	11.29	
140	18090260-0001	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN32	个	3.85	
141	18090260-0002	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN25	个	2.32	
142	18090260-0003	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN20	个	1.40	
143	18090260-0004	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	DN15	个	0.92	
144	18110001-0001	室内钢塑给水管接头零件	DN40	个	10.03	
145	18110001-0002	室内钢塑给水管接头零件	DN20	个	4.22	
146	19000001-0001	截止阀	DN40	个	75.00	
147	19000001-0002	截止阀	DN20	个	28.97	
148	19000210	螺纹阀门 DN20		个	26.00	
149	19030170-0001	螺纹闸阀	DN40	个	56.90	
150	19030170-0002	螺纹闸阀	DN20	个	26.90	
151	21090001	洗脸盆		套	178.86	
152	21090005	洗脸盆排水附件		套	18.00	
153	21150001	瓷蹲式大便器		个	202.11	
154	21150050	落地式坐便器(含存水弯)		个	659.80	
155	21150130	冲洗器 DN32		个	55.00	
156	21150140	大便器排水接头		个	5.20	
157	21170001	挂式小便器		个	297.35	
158	21170020	小便器冲水连接管 DN15		根	18.00	
159	21310100	洗脸盆托架		副	30.00	
160	22110010-0001	自动排气阀	DN20	个	38.00	
161	23010001-0002	灭火器2*4KG	MF/ABC4	个	72.54	
162	23070001	灭火器放置箱		个	91.37	
163	23390005	声光报警器		个	157.96	

## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-安装工程

第6页 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
164	23390370-0001	无障碍报警控制器		台	495.00	
165	23410060-0001	紧急按钮		个	68.00	
166	23410060-0003	开门按钮		个	15.84	
167	24010020-0001	螺纹水表	DN40	个	190.67	
168	24010020-0002	螺纹水表	DN20	个	63.90	
169	24110140	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	20.00	
170	24590010	压力表弯管 DN15		个	5.56	
171	25000001-0001	吸顶灯	10W	套	38.63	
172	26050001-0001	单联单控开关		个	7.84	
173	26050001-0002	双联单控开关		个	8.97	
174	26050001-0003	三联单控开关		个	11.93	
175	26410060	成套插座		个	8.11	
176	26410060-0001	电话插座		个	16.28	
177	26410060-0002	电力插座	10A	个	8.11	
178	26410060-0003	门禁电源插座	10A	个	8.11	
179	26410060-0004	开水器插座	25A	个	39.29	
180	26410060-0005	USB插座	10A	个	74.25	
181	26410060-0006	空调插座	20A	个	40.14	
182	27060060	接地线 1×16mm <sup>2</sup>		m	5.18	
183	27170001	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.40	
184	28010080	裸铜线 6mm <sup>2</sup>		kg	53.88	
185	28010090	裸铜线 10mm <sup>2</sup>		kg	53.88	
186	28030170-0001	视频线	1*(SYWV-75-5)	m	1.26	
187	28030170-0002	绝缘电线	BVV-6	m	4.62	
188	28030170-0003	绝缘电线	BVV-4	m	3.14	
189	28030170-0004	绝缘电线	BVV-2.5	m	2.04	
190	28030170-0005	绝缘电线	BVV-1.5	m	1.32	
191	28030270-0001	CAT5		m	1.35	
192	28030410-0001	电话线	HSYV-2*1/0.4	m	0.37	
193	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>		m	1.11	
194	28030480-0001	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm <sup>2</sup>		m	1.11	
195	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm <sup>2</sup>		m	2.68	



## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-安装工程

第7页 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
196	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线	ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	m	3.65	
197	28110210-0001	铜芯电缆	YJV-5*10	m	38.04	
198	28250010-0001	光纤	G657A	m	0.71	
199	29060115	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	0.06	
200	29060140-0001	刚性难燃管	PCΦ50	m	8.62	
201	29060140-0002	刚性难燃管	PCΦ32	m	3.42	
202	29060140-0003	刚性难燃管	PCΦ25	m	2.31	
203	29060140-0004	刚性难燃管	PCΦ20	m	1.59	
204	29060275	难燃塑料管接头 15		个	0.37	
205	29060280	难燃塑料管接头 20		个	0.48	
206	29060285	难燃塑料管接头 25		个	0.53	
207	29060300	难燃塑料管接头 50		个	2.03	
208	29090210	铜接线端子 DT-2.5mm <sup>2</sup>		个	1.06	
209	29090215	铜接线端子 DT-6mm <sup>2</sup>		个	1.74	
210	29090220	铜接线端子 DT-10mm <sup>2</sup>		个	2.25	
211	29090225	铜接线端子 DT-16mm <sup>2</sup>		个	3.17	
212	29110390-0001	感应器接线盒		个	1.69	
213	29110390-0002	接线盒	86型	个	1.69	
214	29110390-0003	地面接线盒		个	1.69	
215	29110400-0001	弱电箱		个	1424.22	
216	30130010-0001	数据信息插座		个	27.68	
217	30130010-0002	电视信号插座		个	24.26	
218	30130020-0002	无线AP		个	110.77	
219	34090250	脱脂棉		kg	25.13	
220	34110010	水		m <sup>3</sup>	3.11	
221	34110010-0001	水		m <sup>3</sup>	3.11	
222	34130001	标志牌 塑料扁形		个	0.68	
223	34130003	标志牌		个	5.50	
224	37091110	钢垫板 1~2		kg	4.37	
225	50350010-0001	排气扇	300*300	台	39.81	
226	55090080-0001	成套配电箱	AL1	台	5073.49	
227	55090080-0002	成套配电箱	AL2	台	6251.26	
228	55270040	埋入式感应控制器		个	147.50	

## 主要材料设备价格表

(第二版) 神湾繁花里公交枢纽站调度室装修及室外站场

工程名称: 配套设施工程-安装工程

第8页 共8页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
229	57030010-0001	门禁电源+控制器		套	232.60	
230	57030030-0001	门禁读头		套	43.42	
231	57030040-0001	双开电磁锁		套	683.63	
232	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3	517.77	
233	99450630	折旧费		元	1.00	
234	99450640	检修费		元	1.00	
235	99450650	维护费		元	1.00	
236	99450660	安拆费		元	1.00	
237	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	8.75	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
238	99450700	电	(机械用)	kw·h	0.62	
239	99450760	其他材料费		元	1.00	
240	99451300	校验费		元	1.00	
241	99450630-0001	折旧费		元	1.00	
242	99450640-0001	检修费		元	1.00	
243	99450650-0001	维护费		元	1.00	
244	99450680-0001	柴油	(机械用)0#	kg	8.75	中山市2023年5月份信息价(除税价)(适用: 房建市政
245	99450700-0001	电	(机械用)	kw·h	0.62	
246	ZC-0003	防溅盒		个	11.81	
247	ZMZJRG	子目增加费		元	1.00	



